



СОГЛАСОВАНО

_____/_____/_____
 " " 2020

Условные обозначения

	Шлагбаум
	Вызывная панель
	IP видекамера
	Столбик бетонированный
	Щит распределительный силовой
	Шкаф управления
	Соединительная линия

Примечание: План ситуационный определяет примерное расположение ограждающих устройств и СЛ**.

Точное расположение ограждающих устройств и СЛ определяется Заказчиком и Производителем работ на объекте, согласно разрешительным документам. Ограждающие устройства располагаются в 2 (двух) метрах от инженерных коммуникационных сетей***.

Прокладка кабеля производится в защитных трубах и коробах, согласно спецификации договора, в грунте - глубиной залегания до 0.3м, в штробе - глубиной залегания до 0.18м.

Соединительная линия маркируется в начале, в конце и в середине на проходе через перекрытие здания

Прокладка кабеля производится в металлорукаве d = 20; Закрепление кабельной трассы к стенам и потолку производится скобами металлическими

Ограждающие устройства* - Шлагбаум, столбик бетонированный и т.д.;

СЛ** - Соединительные линии.

Инженерные коммуникационные сети*** - Люки, кабельные колодцы.

Закладная для ввода СЛ в здание герметизируется раствором и производится по следующему алгоритму:

- 1) Просверливание отверстия в перекрытии здания
- 2) Установка металлической гильзы
- 3) Зачеканка гильзы раствором

инв. № подл. / инв. № зам. / инв. №

подпись и дата

						Договор №ПМ-_____ от "___" _____ 2020г.				
						Адрес: г. Москва, ул. Новгородская, д. 16 к.1, 14 к.2, Череповецкая, д. 22				
Изм.	Кол.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	Система контроля управления доступом Система диспетчеризации		Стадия	Лист	Листов
		Шпунтов			03.20			П	1	1
Проверил	Зайнуллин				03.20	План-ситуационный		ООО "КОМФОРТПАРКИНГ"		
Утвердил	Коротков				03.20					